
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łozy - etap II
ADRES INWESTYCJI : Łozy gmina Żagań, droga w km od 1+350 do 2+050
INWESTOR : Gmina Żagań
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 9, 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG
DATA OPRACOWANIA : 24 lipiec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24 lipiec 2017

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łozy - ETAP II - KM 1+350 DO 2+050 | | | |
| 1.1 | | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | | | |
| 1 d.1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.70 | km km | 0.70 | |
| | | | | RAZEM | 0.70 |
| 2 d.1.1 | D-01.02.01 | Karczowanie krzaków 200 | m ² m ² | 200.00 | |
| | | | | RAZEM | 200.00 |
| 1.2 | | Roboty ziemne i podbudowy | | | |
| 3 d.1.2 | D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie do gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI - ZJAZDY 275+(140*5.4) | m ² m ² | 1031.00 | |
| | | | | RAZEM | 1031.00 |
| 4 d.1.2 | D-04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - załadunek i wywóz nadmiaru urobku z korytowania na składowisko Wykonawcy waz z kosztami składowania i utylizacji 275*0.4+(140*5.4)*0.4 | m ³ m ³ | 412.40 | |
| | | | | RAZEM | 412.40 |
| 5 d.1.2 | D-04.01.01 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 5km 275*0.4+(140*5.4)*0.4 | m ³ m ³ | 412.40 | |
| | | | | RAZEM | 412.40 |
| 6 d.1.2 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - ZJAZDY I KOREKTA DROGI KM 1+400 DO 1+540 275+(140*5.4) | m ² m ² | 1031.00 | |
| | | | | RAZEM | 1031.00 |
| 7 d.1.2 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA DROGI - NADMIAR MATERIAŁU DO WYKORZYSTANIA NA POBOCZA (700-140)*7 | m ² m ² | 3920.00 | |
| | | | | RAZEM | 3920.00 |
| 8 d.1.2 | D-04.04.00; D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - ZJAZDY 275 | m ² m ² | 275.00 | |
| | | | | RAZEM | 275.00 |
| 9 d.1.2 | D-04.04.00; D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm - JEZDNIA NA ODCINKU KM 1+400 DO 1+540 140*5.4 | m ² m ² | 756.00 | |
| | | | | RAZEM | 756.00 |
| 10 d.1.2 | D-04.04.00; D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm - DROGA KM 1+350 DO 2+050 700*5.2 | m ² m ² | 3640.00 | |
| | | | | RAZEM | 3640.00 |
| 1.3 | | Nawierzchnia drogi gminnej | | | |
| 11 d.1.3 | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (JEZDNIA I ZJAZDY) 700*5.1+275 | m ² m ² | 3845.00 | |
| | | | | RAZEM | 3845.00 |
| 12 d.1.3 | D - 05.03.05b | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową AC16W mechaniczne (średnio 125kg/m2) 3845*0.125 | t t | 480.63 | |
| | | | | RAZEM | 480.63 |
| 13 d.1.3 | D - 05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna z mieszanki AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm 700*5+275 | m ² m ² | 3775.00 | |
| | | | | RAZEM | 3775.00 |
| 1.4 | | Roboty wykończeniowe | | | |
| 14 d.1.4 | D - 06.03.01a | Nawierzchnie poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm- materiał z korytowania z odzysku 700*2*0.75 | m ² m ² | 1050.00 | |
| | | | | RAZEM | 1050.00 |