

Znak sprawy: **PZP.271. 7 .2013**

Dotyczy: **Wyjaśnienie do SIWZ**

Informuję, że w dniu 12.09.2013r. wpłynęło do zamawiającego zapytanie dotyczące zapisów SIWZ w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o zamówienie publiczne na „**Wymianę kotłów w kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół w m. Tomaszowo, gm. Żagań**”

**Pytanie nr 1**

Czy będą prace budowlane?

**Odpowiedź:**

Nie przewiduje się robót budowlanych.

**Pytanie nr 2**

Czy będą prace instalacji wod-kan?

**Odpowiedź:**

Instalacja wod-kan pozostaje istniejąca.

**Pytanie nr 3**

Czy będą prace elektryczne ( np. gniazda do zmiękczacza)?

**Odpowiedź:**

Instalacje elektryczne należy wycenić w poz. 68 kosztorysu „ Montaż okablowania kotłowni”.

**Pytanie nr 4**

Czy ma być podgrzewacz 500l czy 300l?

**Odpowiedź:**

Podgrzewacz pojemnościowy ciepłej wody użytkowej V= 300 dm<sup>3</sup>.

**Pytanie nr 5**

Czy ma być i gdzie rozdzielacz co DN 100l L=1,3m?

**Odpowiedź:**

Rozdzielacz c.o. DN 100, L=1,3m zasilający i powrotny zamontowany na ścianie kotłowni wg uznania wykonawcy.

**Pytanie nr 6**

Czy ma być FOM 80 i gdzie?

**Odpowiedź:**

Filtroodmulnik FOM 80 – zamontowany wg uznania wykonawcy.

**Pytanie nr 7**

Czy ma być zawór antyskażeniowy , czy nie?

**Odpowiedź:**

Zawór antyskażeniowy – nie musi być zamontowany w kotłowni.

**Pytanie nr 8**

Czy ma być czujnik braku wody, czy nie?

**Odpowiedź:**

Czujnik braku wody powinien być zamontowany w przypadku jego braku w zamontowanych kotłach.

**Pytanie nr 9**

Czy ma być studzienka schładzająca, czy nie?

**Odpowiedź:**

Studzienka schładzająca – istniejąca.

**Pytanie nr 10**

Czy umieścić zawór szybkozamykający MAG w istniejącej skrzyni gazowej , czy w osobnej?

**Odpowiedź:**

Zawór szybkozamykający MAG umieszczony w dodatkowej szafce gazowej poz. 63 kosztorysu.

**Pytanie nr 11**

Czy mają być badania elektryczne, jeśli tak to jakie i ile?

**Odpowiedź:**

Do protokołu odbioru załączyć pomiary i badania elektryczne:

- Ochrona przeciwporażeniowa
- Rezystancja izolacji
- Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego
- Sprawdzenie połączeń wyrównawczych
- Pomiary rezystancji uziemienia

**Pytanie nr 12**

Czy ma być nowe oświetlenie, czy nie?

**Odpowiedź:**

Oświetlenie - istniejące.

**Pytanie nr 13**

Czy ma być instalacja uziemienia, czy nie?

**Odpowiedź:**

Uziemienie – istniejące.

**Pytanie nr 14**

Co należy uwzględnić w ochronie bhp i p.poż ?

**Odpowiedź:**

Przejścia instalacyjne p.poż poz. 51,67 kosztorysu.

**Pytanie nr 15**

Czy ma być szafka gazowa-nowa?

**Odpowiedź:**

Tak – nowa szafka gazowa na zawór szybkozamykający.

**Pytanie nr 16**

Kto ponosi koszt badań kominiarskich?

**Odpowiedź:**

Wykonawca.

**Pytanie nr 17**

Kto ponosi koszty badań UDT?

**Odpowiedź:**

Wykonawca.

**Pytanie nr 18**

Proszę opisać instalacje odprowadzania spalin.

**Odpowiedź:**

Instalacja odprowadzająca spaliny – zalecana przez producenta kotłów kondensacyjnych gazowych.

**Pytanie nr 19**

Jaka jest wysokość budynku?

**Odpowiedź:**

H=8m

**Pytanie nr 20**

Czy ma być czujnik temperatury zewnętrznej?

**Odpowiedź:**

Automat pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej.

**Pytanie nr 21**

Czy dotychczasowe rury wychodzące z kotłowni mają być wykonane jako przejścia p.poż?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie nr 22**

Ile i jakie mają być tabliczki informacyjne?

**Odpowiedź:**

Tabliczki 7 szt.

- Kotłownia gazowa
- Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
- Przejście p.poż 5 szt.

**Pytanie nr 23**

W której dokumentacji szukać braków lub błędów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada dokumentację uproszczoną.

*Wójt Gminy Żagań*

*mgr inż. Tomasz Niestuchowski*