

Znak sprawy: **PZP.271. 7 .2013**

Dotyczy: **Wyjaśnienie do SIWZ**

Informuję, że w dniu 16.09.2013r. wpłynęło do zamawiającego zapytanie dotyczące zapisów SIWZ w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o zamówienie publiczne na „**Wymianę kotłów w kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół w m. Tomaszowo, gm. Żagań**”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dlaczego nie są ujęte w kosztorysie pompy kotłowe – 2 szt. ?

Odpowiedź:

Ujęto pompy kotłowe w poprawionym kosztorysie.

Pytanie nr 2

W kosztorysie ofertowym ujęto filtroidmulnik i sprzęgło hydrauliczne natomiast na schemacie wskazano tylko sprzęgło hydrauliczne-jakie jest ostateczne rozwiązanie?

Odpowiedź:

Filtroidmulnik istniejący – w pozycji 21 kosztorysu należy uwzględnić koszty montażu (robocizny).

Pytanie nr 3

Proszę podać ostateczną średnicę zaworu trójdrogowego na obiegu grzewczym dn=50mm czy 40mm?

Odpowiedź:

Zawór trójdrogowy DN 40.

Pytanie nr 4

Określić wielkość zbiornika c.w.u. 500l czy 300l?

Odpowiedź:

Zasobnik c.w.u 300 dm³.

Pytanie nr 5

Określić właściwą wielkość naczynia wzbiorczego przeponowego 100 czy 200l?

Odpowiedź:

Naczynia istniejące – instalacja c.o. N 400, kaskada kotłów – N25 w kosztorysie uwzględnić koszty montażu (robocizny).

Pytanie nr 6

Określić czy w ramach tego zadania należy wymienić szafkę gazową i jeśli tak to proszę podać wymiary tej szafki.

Odpowiedź:

Szafka gazowa dodatkowa o wym. 80x60cm.

Pytanie nr 7

Czy w układzie dopuszczania wody uwzględnić przewody zasilające oraz wodomierz wskazany na schemacie i w opisie?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 8

Proszę określić zakres przewodu spalinowego kaskady kotłów czy należy włączyć się kształtką adaptacyjną z istniejącym przewodem spalinowym czy też ma być zamontowany kompletny wkład w istniejącym przewodzie spalinowym?

Odpowiedź:

W istniejącym przewodzie spalinowym należy zamontować wkład kaskady kotłów kondensacyjnych.

Pytanie nr 9

Proszę wyjaśnić czego dotyczą pozycje w kosztorysie nr 52 i 53 , bo z opisu i schematu ujętych w opracowaniu nic nie wynika. Czy ma to być kanał nawiewny, czy przewód wywiewny?

Odpowiedź:

Poz. 52,53 w poprawionym kosztorysie zostały wykreślone.

Pytanie nr 10

Proszę wyjaśnić pozycję 68 w kosztorysie-czego i w jakim zakresie ujęty jest montaż okablowania (uziemiaenie, zasilanie, sterowanie,...).

Odpowiedź:

Są to wszelkie prace związane z montażem:

- czujników temperatury
- automatu pogodowego
- przewodów zasilających odbiorniki
- przewodów wyrównawczych i uziemiających.

Pytanie nr 11

Proszę o określenie grubości otuliny na instalacji centralnego ogrzewania.

Odpowiedź:

Otulina np. Thermaflex

- przewody zasilające – 20 mm
- przewody powrotne – 13 mm.

Wójt Gminy Żagań

mgr inż. Tomasz Niestuchowski