

Żagań, 23 grudnia 2020 r.

Znak sprawy: OSO.271.9.2020

Dotyczy: przetarg nieograniczony - „Wykonanie ocieplenia wraz z zadaniem nad wejściem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Bożków 69, dz. ewid. nr 409/6gm. Żagań”.

Nr ogłoszenia: 64038-N-2020z dnia 08.12.2020 r.

W odpowiedzi na pytanie z dnia 22.12.2020 r. informuję:

Pytanie dotyczące:

1. W załączonym przedmiarze brak jest pozycji przewidujących nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk czy doliczyć te roboty?

Odpowiedź:

Nałożenie podkładu - gruntu należy skumulować w pozycji związanej z nałożeniem tynku.

2. W przedmiotowym załączonym przedmiarze robot występuje ułożenie kostki brukowej w ilości 63m² czy należy uwzględnić korytowanie i ułożenie krawężników czy też są istniejące krawężniki i nie podlegają wymianie a kostka ma być przełożona tylko na nową?

Odpowiedź:

W pozycji ułożenie kostki należy uwzględnić 1mb krawężnika na 0,7m² kostki. Bez korytowania, korytowanie występuje w pozycji 3.1 i 3.2.

- Otrzymują:
1. adresat
 2. a/a

WÓJT
Leszek Ochymczuk

