



Lubuskie  
Warte zachodu



Żagań, dnia 05.07.2022 r.

## WYKONAWCY

Numer postępowania OSO.271.13.2022

### **Dotyczy: „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w ramach zadania: „Stworzenie infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Stary Żagań, gm. Żagań”**

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu dnia 04.07.2022 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek. Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25.), dalej: „ustawa Pzp” przekazuje treść wniosku wraz z udzieloną odpowiedzią oraz dokonuje, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmiany treści SWZ w poniższym zakresie:

#### **1. Pytanie Wykonawcy:**

Proszę o doprecyzowanie informacji odnośnie projektowanego ogrodzenia.

#### **Odpowiedz zamawiającego :**

Jako ogrodzenie projektowanego boiska do siatkówki projektuje się ogrodzenie piłkochwyty w postaci siatki cynkowanej stopniowo o grubości powierzchni min 100 mikrometrów krawędź oczka max 65x65mm gr.3 mm. Całość do wysokości 400cm od poziomu boiska. Całość jest usztywniona przez linki stalowe naciągowe siatki przelotowej oraz naciągowych dostarczonych i zalecanych przez producenta . Średnica 3mm w odstępach co 50 cm w pionie. Linki naciągowe należy mocować do poszczególnych słupków rozstawionych co 330 cm w osi za pomocą elementów przelotowych oraz naciągowych dostarczonych i zaleconych przez producenta.

Linki naciągowe cynkowane ogniowo. Na końcu i na początku należy przewidzieć śruby naciągowe dla linek stalowych zalecanych przez producenta i według jego szczegółowej specyfikacji. Końcowy słupek należy dodatkowo podeprzeć w celu uzyskania lepszej stabilności w odległości wysokości liczonej od góry słupka ogrodzeniowego ( ok. /250 cm od poziomu terenu przyległego). Jako element nośny dla słupków projektuje się stopy fundamentowe 40x40(cm)zagłębione w teren do poziomu -120 cm licząc od powierzchni terenu istniejącego). Elementem wypełniającym pomiędzy stopami projektuje się cokół betonowy zbrojony zgodnie z rysunkami detalu. Do wykonania stop fundamentowych wymagany jest beton klasy min.B20 . Całość fundamentowania podzielona jest na odcinki do których opracowana jest dokumentacja projektowa. Należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich klas stali użytych do zbrojenia w celu zapewnienia należytej trwałości.



Lubuskie  
Warte zachodu



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

### ZAWIADOMIENIE nr 1 o zmianie treści SWZ

2. W Rozdziale XII pn. „Termin związania z ofertą” ust 1. otrzymuje brzmienie :

„1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. dnia **06. 08.2022 r.**”

3. W Rozdziale XIV pn. „Sposób oraz termin składania ofert” SWZ pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **08.07.2022 r. godz. 11:00**”.

4. W Rozdziale XV pn. „ Termin otwarcia ofert pkt.1 otrzymuje brzmienie

„1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.07.2022 r. od godz. 12:00.**”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Wprowadzone zmiany treści SWZ stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy stosować je odpowiednio.

Niniejsze zmiany treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z powyższym, Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt. 6.

WÓJT  
Leszek Ochrymczuk