

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 614, 612, 179/9 w miejscowości Miodnica  
ADRES INWESTYCJI : Powiat Żagański  
Gmina Żagań obręb Miodnica działka ewid nr 614, 612, 179/9  
INWESTOR : Gmina Żagań  
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 9, 68 - 100 Żagań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG  
DATA OPRACOWANIA : 10 sierpień 2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10 sierpień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (443,60m). 0.24241+0.14572+0.05547	km  km	  0.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.44</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne i podbudowy</b>			
2 d.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowład. Do pozostawienia ok 60m3 na pobocza a nadmiar do załadunku i utylizacji w ustaleniu z Inwestorem - korytowanie pod konstrukcję jezdni i zjazdów do głębokości śr. 33cm 2297*0.33	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  758.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>758.01</b>
3 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2297	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2297.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2297.00</b>
4 d.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm 2297	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2297.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2297.00</b>
5 d.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm 2208	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2208.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2208.00</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
6 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  2111	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2111.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2111.00</b>
7 d.3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca/wyrównawcza asfaltowa AC16W- grubość po zagęszczeniu 4cm 2111	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2111.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2111.00</b>
8 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 4cm 2075	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2075.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2075.00</b>
<b>4</b>		<b>Oznakowanie</b>			
9 d.4	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  6	szt.  szt.	  6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
10 d.4	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2 - ( 6 x B-33 - 30KM/H) 6	szt.  szt.	  6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
<b>5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
11 d.5	D-04.04.00	Pobocza z materiału pozyskanego z korytowania - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 444*2*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  444.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>444.00</b>
12 d.5	D - 05.03.13a	Regulacja pionowa wążów studzienek sanitarnych  11	szt.  szt.	  11.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>