



Gmina Żagań  
ul. Armii Krajowe 9  
68-100 Żagań  
Tel 68 458 48 00  
NIP 924 10 01 069  
e-mail :[urzad@gminazagan.pl](mailto:urzad@gminazagan.pl)

Żagań, 6 marca 2024 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**Znak sprawy: OSO.271. 10 .2024**

**Dotyczy:– „Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożnów, gmina Żagań”.**

W odpowiedzi na pytania z dnia 05.03.2024 r., dotyczącą prowadzonego przez Gminę Żagań w/w postępowania przetargowego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytania:

1. W przedmiarach poz.1.36 jest opis „ Dostawa i montaż - Automatyczny otwieracz drzwi dla niepełnosprawnych zestaw: 1 x automatyczny otwieracz drzwi, 2 x pilot zdalnego sterowania i przycisk, 2 x ramię pociągające / ramię pchające, 5 x karta IC, 1 x kontroler dostępu i czujnik 1 x zestaw i przewód zasilający- drzwi wejściowe do wiatrołapu i drzwi do pom.1.1”. Czy są dokładne parametry opisanego wyposażenia drzwi ?
2. W przedmiarach są opisane stolarki aluminiowa PCV i drzwi płytowe. Czy są zestawienia stolarki ich opisy, parametry, kolorystyka ?
3. Na rysunku PZT jest opis przyłącza wodnego PE fi63 wg odrębnego opracowania. W dokumentacji jest brak takiego opracowania, prosimy o jego załączenie.
4. W dokumentacji oraz przedmiarach są opisze wiązary kratowe do wzmocnienia konstrukcji G1-G3, niektóre mają długość ok. 15m. Jak zostały one przewidziane do zamontowania od spodu istniejącej konstrukcji dachu (jako wzmocnienie), skoro pokrycie istniejącego dachu nie jest przewidziane do rozbiórki, nie ma możliwości ich montażu od góry dachu ?

5. W przedmiarach poz. 30.4 jest opisana przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej kpl. 1. Na czym ma polegać przebudowa kanalizacji ? Brak informacji zakresu prac, oraz projektu

**Odpowiedź:**

Ad.1. rozwiązania systemowe, standardowe.

Ad.2. brak zestawienia stolarki - opisy zgodne z przedmiarami. Kolorystyka stolarki wewn. wg wskazań Inwestora podczas realizacji inwestycji. Stolarka aluminiowa zewn. w kolorze antracyt.

Ad. 3. Dokumentacja projektowa dołączona do postępowania przetargowego zawiera rys. i opis.

Ad. 4. Wiązary kratowe będą mocowane doczołowo do ściany pełniąc funkcję stropu pod sufit podwieszany i jako przegroda p.poz NRO. Na rysunkach konstrukcyjnych pokazano miejsca połączeń wiązarów. W załączeniu rys. S.7, rys.S.6.

Ad.5. dokumentacja projektowa dołączona do postępowania przetargowego zawiera rys. i opis.

**Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.**

**Wójt Gminy Żagań  
/-/ Leszek Ochrymczuk**