

ORYGINALNY PROJEKT KLASYCZNY-DOM.PL

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ SEGMENT "A"

nazwa elementu	symbol	przekrój (cm)	długość (m)	ilość szt.
krokiew	K1	10x18	6.70	21
	K2		5.65	3
	K3		2.70	4
krokiew koszowa	KK1	10x18	3.25	2
jętka	J1	10x18	4.50	10
	J2		3.95	1
murłata	MR1	16x16	9.85	2
słup	SŁ1	16x16	2.10	10
	SŁ2		3.25	2
płatew	PŁ1	16x16	9.31	1
	PŁ2		9.85	1
	PŁ3		1.70	2
podwalina	PD1	16x16	9.31	1
	PD2		9.85	1

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ SEGMENT "B"

nazwa elementu	symbol	przekrój (cm)	długość (m)	ilość szt.
krokiew	K1	10x18	6.70	21
	K2		5.65	3
	K3		2.70	4
krokiew koszowa	KK1	10x18	3.25	2
jętka	J1	10x18	4.50	10
	J2		3.95	1
murłata	MR1	16x16	9.85	2
słup	SŁ1	16x16	2.10	10
	SŁ2		3.25	2
płatew	PŁ1	16x16	9.31	1
	PŁ2		9.85	1
	PŁ3		1.70	2
podwalina	PD1	16x16	9.31	1
	PD2		9.85	1

UWAGA:

1. Elementy więźby dachowej wykonać wg. wymiarów podanych w projekcie konstrukcyjnym.
2. Elementy więźby dachowej zaimpregnować przed montażem, należy unikać bezpośredniego kontaktu elementów drewnianych z murem i zaprawą.
3. Wymiary elementów drewnianych:
- krokwie 10 x 16 cm
- jętki 10 x 16 cm
- murłaty 16 x 16 cm
- płatwie 16 x 16 cm
- słupy 16 x 16 cm
4. W zestawieniu elementów więźby dachowej uwzględniono zapas +30 cm

PROJEKTANT
Krzysztof Jasiński
w specjalności arch.-konstr.-bud.
upr. nr WBPP/N 38/82 Zg

NAZWA OBIEKTU
BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY POWTARZALNY TYPU BLIŹNIAK - 074B

ADRES OBIEKTU
Tomaszowo, ul. Boczna, dz. nr 1033/17

PRZEDMIOT RYSUNKU
RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

BRANŻA
ARCHITEKTURA

SKALA
1:100

ADAPTOWAŁ
PROJEKTANT Krzysztof Jasiński w specjalności arch.-konstr.-bud. 12/2020

DATA OPRAC
I 2011r.

OPRACOWAŁ KONCEPCJA I DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA
arch. Jaromir Mruk

SPRAWDZIŁ
arch. Andrzej Lubicz - Lisowski
MPOIA/088/2008

NR RYSUNKU
A3

KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE!