
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU SZKOŁA W BOŻNOWIE
ADRES INWESTYCJI : 68-100 ŻAGAŃ; BOŻNÓW
INWESTOR : GMINA ŻAGAŃ
ADRES INWESTORA : UL. ARMII KRAJOWEJ 9; 68-100 ŻAGAŃ
BRANŻA : BUDOWLANA

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nazwa | R+ na- rzu- ty | M+ na- rzu- ty | S+ na- rzu- ty | RAZEM |
|-----|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| | Kosztorys netto | | | | |
| | VAT | | | | |
| | Razem brutto | | | | |

Słownie:

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
|---|--|----------------|--------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 DACH | | | | | |
| 1 d.1 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m ² | 529.89 | | |
| 2 d.1 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3 | m ² | 529.89 | | |
| 3 d.1 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytładowczymi na odl.do 1 km | m ³ | 5.29 | | |
| 4 d.1 | Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń - grunt systemowy pod papę termozgrzewalną | m ² | 529.89 | | |
| 5 d.1 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 120 | | |
| 6 d.1 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m ² | 121.16 | | |
| 7 d.1 | Rury spustowe okrągłe o śr.10cm- z blachy z cynku | m | 14 | | |
| 8 d.1 | Podrynniki żeliwne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową o śr. 100 mm -rewizja z blachy tytan cynk | szt. | 1 | | |
| 9 d.1 | Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm- z blachy z cynku - rynna leżącą "Wiedeńska " Krotność = 1.3 | m | 106 | | |
| 10 d.1 | Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku -pas nad-rynnowy , kominy | m ² | 121.6 | | |
| 11 d.1 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa | m ² | 529.89 | | |
| 12 d.1 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa | m ² | 529.89 | | |
| 13 d.1 | Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego | m ² | 11.28 | | |
| 14 d.1 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m | m ² | 322.20 | | |
| 15 d.1 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 | m ³ | 3.48 | | |
| 16 d.1 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytładowczymi na odl.do 1 km | m ³ | 3.48 | | |
| 17 d.1 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 8 | m ³ | 3.48 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | |

Słownie: