
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU SZKOŁA W TRZEBOWIE
ADRES INWESTYCJI : 68-100 ŻAGAŃ; TRZEBÓW
INWESTOR : GMINA ŻAGAŃ
ADRES INWESTORA : UL. ARMII KRAJOWEJ 9; 68-100 ŻAGAŃ
BRANŻA : BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT DACHU					
1	DACH				
1	KNR 4-01	Uzupełnienie uszczelnień dachów z krawędziaków w miejscach po zlikwidowaniu otworów okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowań - demontaż okien lukarn drewnianych bez materiału, R x 0,5	m ²		
d.1	0404-02	analogia	m ²	8.030	
		8.03			
				RAZEM	8.030
2	KNR-W 4-01	Uzupełnienie okienek półokrągłych o powierzchni do 0.25 m ² - demontaż bez materiału R x 0,5	szt.		
d.1	0423-02	analogia	szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04		m	52.240	
		52.24			
				RAZEM	52.240
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06		m	24.900	
		24.9			
				RAZEM	24.900
5	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02		m ²	519.260	
		519.26			
				RAZEM	519.260
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²		
d.1	0430-04		m ²	519.260	
		519.26			
				RAZEM	519.260
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08		m ²	50.640	
		50.64			
				RAZEM	50.640
8	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - deskowanie lukarn	m ²		
d.1	0426-02		m ²	14.000	
		14			
				RAZEM	14.000
9	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
d.1	0517-01		m ²	519.260	
		519.26			
				RAZEM	519.260
10	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m ²		
d.1	0517-02		m ²	519.260	
		519.26			
				RAZEM	519.260
11	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami plus wróblówka	m ²		
d.1	0517-03		m ²	519.260	
		519.26			
				RAZEM	519.260
12	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej plus taśma wentylacyjna	m		
d.1	0517-04		m	40.760	
		40.76			
				RAZEM	40.760
13	KNR-W 2-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 54 x 75	szt.		
d.1	1016-07		szt.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
14	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	m		
d.1	0104-04		m	8.300	
		8.3			
				RAZEM	8.300
15	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
d.1	0104-05		szt.	12.000	
		12			
				RAZEM	12.000
16	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm- z blachy z cynku	m		
d.1	0509-04		m	52.240	
		52.24			
				RAZEM	52.240
17	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10cm- z blachy z cynku	m		
d.1	0511-02		m	24.900	
		24.9			
				RAZEM	24.900

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR AT-09 0701-04 analogia	Dachówki cementowe EURONIT; Dachówki cementowe holenderki podwójne - dachówki specjalne dachówka karpiówka szczytowa 46.8	m m	 46.800	
				RAZEM	46.800
19 d.1	KNR 4-01 0402-10 analogia	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt pilśniowych porowatych o grub. 19 mm płyta OSB 22 mm 14	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
20 d.1	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian 14	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
21 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 14	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
22 d.1	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 14	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
23 d.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spілśnionych 14	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
24 d.1	KNR AT-09 0606-04	Płytki z włóknocementu STRUKTONIT i EURONIT; Krycie pętelkowe powierzchni pionowych płytkami 30x30 cm przy powierzchni do 1,0 m ² 14	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
25 d.1	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 14.1	m m	 14.100	
				RAZEM	14.100
26 d.1	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m ² 8.03	m ² m ²	 8.030	
				RAZEM	8.030
27 d.1	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku- parapety zewnętrzne 8.83	m ² m ²	 8.830	
				RAZEM	8.830
28 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł MDF 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
29 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 5.565	m ³ m ³	 5.565	
				RAZEM	5.565
30 d.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi Krotność = 2 5.565	m ³ m ³	 5.565	
				RAZEM	5.565
31 d.1	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 4.32	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
32 d.1	KNR 4-01 0412-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe 19	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
33 d.1	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
34 d.1	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 93.6	m m	 93.600	
				RAZEM	93.600
35 d.1	KNR 4-01 0402-10	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt pilśniowych porowatych o grub. 19 mm OSB kosz ściekowy 7.6	m ² m ²	 7.600	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.600
36 d.1	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
37 d.1	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku	m ²		
		65.71	m ²	65.710	
				RAZEM	65.710
38 d.1	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. do 1.0 m2 drewnochron	m ²		
		14.1	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
39 d.1	KNR-W 2-02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wys. kolumny do 4 m	kol.		
		208.99	kol.	208.990	
				RAZEM	208.990
40 d.1	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		6.24	m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
41 d.1	KNR-W 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 8 m	kol.		
		6	kol.	6.000	
				RAZEM	6.000
42 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km plus koszt utylizacji	m ³		
		15.95	m ³	15.950	
				RAZEM	15.950
43 d.1	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
44 d.1	KNR 2-01 0610-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500

Lp.	Nazwa	R+ na- rzu- ty	M+ na- rzu- ty	S+ na- rzu- ty	RAZEM
	Kosztorys netto				
	VAT				
	Razem brutto				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
REMONT DACHU						
1 DACH						
1 d.1	KNR 4-01 0404-02 analogia	Uzupelnienie uszczelnienia scian dachowych z krawedziakow w miejscach po zlikwidowaniu otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowan - demontaz okien lukarn drewnianych bez materiału, R x 0,5	m ²	8.03		
2 d.1	KNR-W 4-01 0423-02 analogia	Uzupelnienie okienek polobraglych o powierzchni do 0.25 m2 - demontaz bez materiału R x 0,5	szt.	3		
3 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku	m	52.24		
4 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku	m	24.9		
5 d.1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki podwojnie	m ²	519.26		
6 d.1	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementow wiezb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat do 24 cm	m ²	519.26		
7 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku	m ²	50.64		
8 d.1	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia scian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - deskowanie lukarn	m ²	14		
9 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²	519.26		
10 d.1	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrlat i lat	m ²	519.26		
11 d.1	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami plus wróblówka	m ²	519.26		
12 d.1	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej plus taśma wentylacyjna	m	40.76		
13 d.1	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 54 x75	szt	5		
14 d.1	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	m	8.3		
15 d.1	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.	12		
16 d.1	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku	m	52.24		
17 d.1	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm- z blachy z cynku	m	24.9		
18 d.1	KNR AT-09 0701-04 analogia	Dachówki cementowe EURONIT; Dachówki cementowe holenderki podwójne - dachówki specjalne dachówka karpiówka szczytowa	m	46.8		
19 d.1	KNR 4-01 0402-10 analogia	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt pilśniowych porowatych o grub. 19 mm płyta OSB 22 mm	m ²	14		
20 d.1	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m ²	14		
21 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²	14		
22 d.1	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²	14		
23 d.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych	m ²	14		
24 d.1	KNR AT-09 0606-04	Płytki z włóknocementu STRUKTONIT i EURONIT; Krycie pełtelkowe powierzchni pionowych płytkami 30x30 cm przy powierzchni do 1,0 m2	m ²	14		
25 d.1	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m	14.1		
26 d.1	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnich z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²	8.03		
27 d.1	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku - parapety zewnętrzne	m ²	8.83		
28 d.1	KNR 4-01 0321-01	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł MDF	szt.	7		
29 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³	5.565		
30 d.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi Krotność = 2	m ³	5.565		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31 d.1	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²	4.32		
32 d.1	KNR 4-01 0412-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszone	m	19		
33 d.1	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	20		
34 d.1	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m	93.6		
35 d.1	KNR 4-01 0402-10	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt pilśniowych porowatych o grub. 19 mm OSB kosz ściekowy	m ²	7.6		
36 d.1	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m	szt.	5		
37 d.1	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku	m ²	65.71		
38 d.1	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. do 1.0 m2 drewnochron	m ²	14.1		
39 d.1	KNR-W 2-02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wys. kolumny do 4 m	kol.	208.99		
40 d.1	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	6.24		
41 d.1	KNR-W 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 8 m	kol.	6		
42 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km plus koszt utylizacji	m ³	15.95		
43 d.1	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm	m	2.5		
44 d.1	KNR 2-01 0610-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m ³	1.5		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: