
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE STOŁÓWKI w Tomaszowie
ADRES INWESTYCJI : 68-114 Tomaszowo ;
INWESTOR : GMINA ŻAGAŃ
ADRES INWESTORA : UL. ARMII KRAJOWEJ 9; 68-100 ŻAGAŃ
BRANŻA : BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY BUDOWLANE					
1	Roboty malarskie - stołówka				
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09				
		362.94	m ²	362.940	
				RAZEM	362.940
2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -	m ²		
d.1	1134-02	powierzchnie pionowe			
		362.94	m ²	362.940	
				RAZEM	362.940
3	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach	m ²		
d.1	2009-02	na podłożu z tynku			
		362.94	m ²	362.940	
				RAZEM	362.940
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład-	m ²		
d.1	1505-01	kich bez gruntowania			
		362.94	m ²	362.940	
				RAZEM	362.940
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpach-	m ²		
d.1	1503-06	lowania			
		136.26	m ²	136.260	
				RAZEM	136.260
6	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-18				
		64.8	m ²	64.800	
				RAZEM	64.800
7	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do	m		
d.1	1212-30	100 mm			
		65.4	m	65.400	
				RAZEM	65.400
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
		147.08	m ²	147.080	
				RAZEM	147.080
9	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys. kolumny do 6 m	kol.		
d.1	1609-06				
		1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	NNRNKB 202	(z.V) Przesuwanie rusztowań jednokolumnowych	przes.k		
d.1	1620-01		ol.		
		16	przes.k	16.000	
			ol.		
				RAZEM	16.000
11	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1	1215-04				
		29.52	m ²	29.520	
				RAZEM	29.520
12	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1	1215-08				
		147.08	m ²	147.080	
				RAZEM	147.080

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY BUDOWLANE						
1 Roboty malarskie - stołówka						
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	362.94		
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	362.94		
3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	362.94		
d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	362.94		
5	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania	m ²	136.26		
d.1	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	64.8		
7	KNR-W 4-01 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m	65.4		
d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	147.08		
9	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys. kolumny do 6 m	kol.	1		
d.1	NNRNKB 202 1620-01	(z.V) Przesuwanie rusztowań jednokolumnowych	przes.kol.	16		
11	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²	29.52		
d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	147.08		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: