
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE SALI GIMNASTYCZNEJ W MIODNICY
ADRES INWESTYCJI : 68-100 ŻAGAŃ; MIODNICA
INWESTOR : GMINA ŻAGAŃ
ADRES INWESTORA : UL. ARMII KRAJOWEJ 9; 68-100 ŻAGAŃ
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : MAJ 2015r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2015r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY BUDOWLANE					
1	Roboty malarskie				
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	454.82	m ²	454.820	
				RAZEM	454.820
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	655.4	m ²	655.400	
				RAZEM	655.400
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02	454.82	m ²	454.820	
				RAZEM	454.820
4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03	454.82	m ²	454.820	
				RAZEM	454.820
5	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
d.1	1508-02	200.58	m ²	200.580	
				RAZEM	200.580
6	KNR-W 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż montaż drabinek drewnianych	szt		
d.1	0443-03	22	szt	22.000	
	analogia			RAZEM	22.000
7	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys. kolumny do 6 m	kol.		
d.1	1609-06	1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	NNRNKB 202	(z.V) Przesuwanie rusztowań jednokolumnowych	przes.k		
d.1	1620-01	62	ol. przes.k	62.000	
			ol.	RAZEM	62.000
9	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.		
d.1	0606-05	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią - folia wzmocniona	m ²		
d.1	1216-01	245.24	m ²	245.240	
				RAZEM	245.240

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY BUDOWLANE						
1	Roboty malarskie					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	454.82		
d.1						
2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	655.4		
d.1						
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	454.82		
d.1						
4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	454.82		
d.1						
5	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²	200.58		
d.1						
6	KNR-W 4-01 0443-03 analogia	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż montaż drabinek drewnianych	szt	22		
d.1						
7	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys. kolumny do 6 m	kol.	1		
d.1						
8	NNRNKB 202 1620-01	(z.V) Przesuwanie rusztowań jednokolumnowych	przes.kol.	62		
d.1						
9	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.	10		
d.1						
10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - folia wzmocniona	m ²	245.24		
d.1						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: