
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu remizy OSP w Miodnicy
ADRES INWESTYCJI : Miodnica
INWESTOR : Gmina Żagań
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 9 , 68-100 Żagań
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2014R

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2014R

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	R+ na- rzu- ty	M+ na- rzu- ty	S+ na- rzu- ty	RAZEM	j. e l.	l. j. e l	wa rt j. el
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa wraz z kosztami utylizacji	m ²				284.76	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3100				
		-- Materiały -- koszt utylizacji papy	m ²	1.0000				
Razem pozycja 1							284.760	
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2	m ²				284.76	
	999	-- Robocizna -- 0.05*2=	r-g	0.1000				
Razem pozycja 2							284.760	
3	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²				28.47	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5200				
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0140				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0330				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
Razem pozycja 3							28.470	
4	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem papy podkładowej i nawierzchniowej	m ²				284.76	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3105				
	2300999	-- Materiały -- papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna	m ²	1.1800				
	2300115	asfaltowa emulsja anionowa	kg	0.3000				
	2301904	papa podkładowa termo	m ²	1.1800				
	1020100	gaz propan-butan	kg	0.1500				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0030				
	95100	środek transportowy	m-g	0.0050				
Razem pozycja 4							284.760	
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²				64.54	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3000				
Razem pozycja 5							64.540	
6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²				64.54	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9437				
	1120300	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	kg	5.5500				
	1200299	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.0290				
	2380807	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	39599	środek transportowy	m-g	0.0069				
Razem pozycja 6								64.540
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m				45.2	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1500				
Razem pozycja 7								45.200
8	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m				45.2	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6507				
	1120300	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	1.8000				
	1200299	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.0210				
	1343099	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	2.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0035				
	34000	wyciąg	m-g	0.0020				
Razem pozycja 8								45.200
9	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej	m				25.5	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7721				
	1120300	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	1.5700				
	1200299	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.0210				
	1342999	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	0.3300				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0024				
Razem pozycja 9								25.500
10	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m³				1.2	
	999	-- Robocizna --	r-g	19.8600				
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	392.0000				
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0455				
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.2380				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.0256				
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.1460				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.3300				
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	3.2500				
Razem pozycja 10								1.200
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m³				2.84	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3900				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.7200				
Razem pozycja 11								2.840

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowa- nego samochodami skrzyniowy- mi - za każdy nast. 1 km Krotność = 18	m ³				2.84	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.02*18=	m-g	0.3600				
Razem pozycja 12							2.840	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: