

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Świetlica w Dietrzychowicach -Uwardzenie terenu  
ADRES INWESTYCJI : Dietrzychowice  
INWESTOR : Gmina Żagań  
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 9 , 68-100 Żagan  
BRANŻA : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

Słownie:

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Elementy zewnętrzne zagospodarowanie terenu</b>			
<b>1.1</b>		<b>PARKING</b>			
d.1.1	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 557.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 557.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>557.790</b>
d.1.1	<b>KNR 2-31 0101-02</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -2 557.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 557.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>557.790</b>
d.1.1	<b>KNR 2-31 0402-03</b>	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 4.17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.170</b>
d.1.1	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 557.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 557.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>557.790</b>
d.1.1	<b>KNR 2-31 0114-06</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 559.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 559.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>559.790</b>
d.1.1	<b>KNR 2-31 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 92.6	m m	 92.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.600</b>
d.1.1	<b>KNR 2-31 0511-03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 557.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 557.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>557.790</b>
d.1.1	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km 79.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 79.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.240</b>
d.1.1	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 79.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 79.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.240</b>
d.1.1	<b>KNR 2-31 0801-03</b>	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm 525.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 525.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>525.290</b>
d.1.1	<b>KNR 2-31 0801-04</b>	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. Krotność = 3 528.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 528.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>528.290</b>
d.1.1	<b>KNR 4-01 0108-06</b>	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 55.77	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 55.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.770</b>
d.1.1	<b>KNR 4-01 0108-08</b>	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 55.77	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 55.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.770</b>
d.1.1	<b>KNR 2-18 0613-01</b>	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3m 1	stud. stud.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1.1	<b>KNR 2-18 0613-02</b>	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. -3	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	 -3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>-3.000</b>
d.1.1	<b>KNR-W 2-18 0408-05</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 4.5	m m	 4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
d.1.1	<b>KNR-W 2-18 0408-03</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 2	m m	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>Elementy zewnętrzne zagospodarowanie terenu</b>					
<b>1.1</b>		<b>PARKING</b>					
1 d.1. 1	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm		m <sup>2</sup>	557.79		
2 d.1. 1	<b>KNR 2-31 0101-02</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dłuższe 5 cm głębokości Krotność = -2		m <sup>2</sup>	557.79		
3 d.1. 1	<b>KNR 2-31 0402-03</b>	Ława pod krawężniki betonowa zwykła		m <sup>3</sup>	4.17		
4 d.1. 1	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm		m <sup>2</sup>	557.79		
5 d.1. 1	<b>KNR 2-31 0114-06</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5		m <sup>2</sup>	559.79		
6 d.1. 1	<b>KNR 2-31 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m	92.6		
7 d.1. 1	<b>KNR 2-31 0511-03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m <sup>2</sup>	557.79		
8 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzmozianego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km		m <sup>3</sup>	79.24		
9 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzmozianego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4		m <sup>3</sup>	79.24		
10 d.1. 1	<b>KNR 2-31 0801-03</b>	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm		m <sup>2</sup>	525.29		
11 d.1. 1	<b>KNR 2-31 0801-04</b>	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. Krotność = 3		m <sup>2</sup>	528.29		
12 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0108-06</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III		m <sup>3</sup>	55.77		
13 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0108-08</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4		m <sup>3</sup>	55.77		
14 d.1. 1	<b>KNR 2-18 0613-01</b>	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m		stud.	1		
15 d.1. 1	<b>KNR 2-18 0613-02</b>	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.		[0.5 m] stud.	-3		
16 d.1. 1	<b>KNR-W 2-18 0408-05</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm		m	4.5		
17 d.1. 1	<b>KNR-W 2-18 0408-03</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm		m	2		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: