
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku przy świetlicy wiejskiej w Bożnowie DACH
ADRES INWESTYCJI : 68-100 ŻAGAŃ; Bożnów działka nr 186
INWESTOR : GMINA ŻAGAŃ
ADRES INWESTORA : UL. ARMII KRAJOWEJ 9; 68-100 ŻAGAŃ
BRANŻA : BUDOWLANA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Kod CPV - 45453000-7
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2014r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2014r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	DACH							
2	ROBOTY MUROWE							
3	STOLARKA - Lukarna							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Klucz wy- konawczy	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ROBOTY BUDOWLANE DACH							
1 DACH							
1 d.1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwój- nie		m ²	437.71		
2 d.1	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołace- nie dachu o odstępie łąt 16 cm		m ²	437.71		
3 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		m	71.44		
4 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		m	21.9		
5 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio- wych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku		m ²	28.98		
6 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbro- jonych		m ³	0.96		
7 d.1	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - - pły- ty dachowe		m ²	437.71		
8 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce- ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii		m ²	437.71		
9 d.1	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce- ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami im- pregnacja, przycięcie i przykucie kontrłat i łąt		m ²	437.71		
10 d.1	KNR 4-01 0416-01	Montaż poziomych łąt kominiarskich systemowe		m	2		
11 d.1	KNR 4-01 0415-03	Montaż włązów kominiarskich 54 x75 cm		szt.	2		
12 d.1	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125 cm- z blachy z powlekanej w kolorze dachu		m	71.44		
13 d.1	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm- z blachy z bla- chy powlekanej		m	21.9		
14 d.1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan - cynk		m ²	31.87		
15 d.1	KNR 2-17 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm systemowe fi 100/150		szt.	25		
16 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mine- ralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa DACH ROCK MAX 10 cm		m ²	84.24		
17 d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarst- wowe		m ²	84.24		
18 d.1	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUX- METAL - gąsior		m	27.88		
19 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m ³	16.46		
20 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 12		m ³	16.46		
21 d.1	KW	Daszek stalowy z wypełnieniem poliwęglanem 1,7* 1,5m		kpl	6		
22 d.1	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawę- dząków metodą smarowania preparatami solowy- mi		m ²	218.85		
23 d.1	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawę- dząków		m ²	218.85		
24 d.1	KNR-W 2-02 0511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUX- METAL - blachy okapowe		m	13.89		
25 d.1	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm		m ²	171		
26 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce- ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii		m ²	114		
27 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mine- ralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa		m ²	114		
28 d.1	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mine- ralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa		m ²	114		
29 d.1	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawę- dząków metodą smarowania preparatami solowy- mi		m ²	57		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Klucz wy- konawczy	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
30 d.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi		m ³	5.7		
31 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km plus koszt utylizacji desek gr 32 mm mb 110		m ³	5.7		
32 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4		m ³	5.7		
33 d.1	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi		szt.	20		
34 d.1	KW	Poziomowanie krokwi r-g 110		r-g	110		
35 d.1	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki styropian gr 15 cm Lukarna		m ²	10		
36 d.1	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania		m ²	10		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2 ROBOTY MUROWE							
37 d.2	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących		m ³	3.278		
38 d.2	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.		m ³	3.278		
39 d.2	KNR 2-02 0117-14	Licowanie ścian budynków równocz. ze wznoszeniem ścian w budynkach wielokond. analogia dodatk za spoinowanie muru		m ²	18.26		
40 d.2	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m		szt.	2		
41 d.2	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych		m	1.92		
42 d.2	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego		m ²	1.92		
43 d.2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi Krotność = 2		m ³	3.278		
44 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km plus koszt utylizacji		m ³	3.278		
45 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4		m ³	3.278		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Klucz wy- konawczy	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3 STOLARKA - Lukarna							
46	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2		m ²	1.344		
47	KNR 0-19 d.3 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2		m ²	1.344		
48	KNR 2-02 d.3 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku parapety zewnętrzne blacha powlekana		m ²	1.98		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: