

## **Kosztorys ofertowy**

### **KOSZTORYS**

Budowa: **Drenaż terenu Świetlicy wiejskiej**  
Obiekt lub rodzaj robót: **Teren świetlicy wiejskiej w Bożnowie**  
Lokalizacja: **Bożnów działka nr 186**  
Inwestor: **Gmina Żagań ul.Armi Krajowej 9**

**Kosztorys ofertowy**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	<b>KOSZTORYS</b>				
1	Rozdział	<b>Wykonanie Drenażu opaskowego budynku Świwtlicy i przy budynku szatni</b>				
	Element	<b>Element</b>				
1	KNR 201/217/4	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. R = 1,100 M = 1,000 S = 1,000	m3	277,600		
2	KNR 218/501/4	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	148,000		
3	KNR 911/101/4	Wzmocnianie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym	m2	88,800		
4	KNR 201/610/7	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa grubość kruszywa śr. 5cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	31,080		
5	KNR 228/703/3	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm - rura owinięta geowłókniną	m	148,000		
6	KNR 4/1321/1	Kształtki PVC drenarskie - Trójniki/kolana/zaśleпки śr.100-125mm - analogia	szt.	10,000		
7	KNR 201/610/3	Drenaż - obsypka filtracyjna z mieszanki 65% żwiru 35% piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	31,080		
8	KNR 911/201/4	Separacja warstw gruntu geowłókninami - układanie geowłókniny	m2	103,600		
9	KNR 201/230/1	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu w gruncie kat. III	m3	176,360		
10	KNR 201/236/2	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3	176,360		
11	KNR 215/215/3	Montaż czyszczaków rynnowych o śr. nom. 100 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	5,000		
12	KNRW 215/211/3	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	5,000		
13	KNRW 218/517/2	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.	11,000		