
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tomaszowo - os. Słoneczne
ADRES INWESTYCJI : Tomaszowo os Słoneczne, ul. Leśna
INWESTOR : Gmina Żagań
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 9, 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OSIEDLE SŁONECZNE -TOMASZOWO					
1		OS.SŁONECZNE- TOMASZOWO			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.19742+0.23350+0.12495+0.12654+0.12902	km km	0.81	
				RAZEM	0.81
2 d.1.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników i zjazdów z płyt betonowych, betonu lub innych materiałów. Załadunek i wywóz gruzu z rozbiórki wraz z kosztami utylizacji. 200	m ² m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
1.2		Roboty ziemne i podbudowy			
3 d.1.2	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. śr. od 30 do 50cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni 7330	m ² m ²	7330.00	
				RAZEM	7330.00
4 d.1.2	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 10 cm w gruncie kat. II-IV - pas zieleni wokół chodnika i zjazdów przy ul. Leśnej 570	m ² m ²	570.00	
				RAZEM	570.00
5 d.1.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład. - załadunek i wywóz nadmiaru urobku ze zdjęcia humusu i korytowania - na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. 7330*0.4+570*0.1	m ³ m ³	2989.00	
				RAZEM	2989.00
6 d.1.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 7330	m ² m ²	7330.00	
				RAZEM	7330.00
7 d.1.2	D- 02.03.01c	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym- geowłóknina G400 7330+(811.43*2*0.5)	m ² m ²	8141.43	
				RAZEM	8141.43
8 d.1.2	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na całej szerokości - grubość warstwy po zag. od 25 do 35cm 7330	m ² m ²	7330.00	
				RAZEM	7330.00
9 d.1.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1940+750+2610	m ² m ²	5300.00	
				RAZEM	5300.00
1.3		Elementy ulic			
10 d.1.3	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem 120	m m	120.00	
				RAZEM	120.00
11 d.1.3	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm oraz 15/22/30 z wykonaniem ław betonowych z oporem 1510	m m	1510.00	
				RAZEM	1510.00
12 d.1.3	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej 430	m m	430.00	
				RAZEM	430.00
13 d.1.3	D - 05.03.23a	Pasy na przejściu dla pieszych z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce z mialu kamiennego frakcji 0/2mm 12	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
14 d.1.3	D - 05.03.23a	Droga, zjazdy i chodnik z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce z mialu kamiennego frakcji 0/2mm 1940+750	m ² m ²	2690.00	
				RAZEM	2690.00
15 d.1.3	D - 05.03.23a	Droga z prefabrykowanych płyt ażurowych 40x60cm grubości 8 cm na podsypce z mialu kamiennego frakcji 0/4mm z wypełnieniem otworów płyt 2610	m ² m ²	2610.00	
				RAZEM	2610.00
16 d.1.3	D - 05.03.05a	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z mieszanki min-bit AC11S (pasem o szerokości 30cm wzdłuż krawężników) - uzupełnienie warstwy ścieralnej jezdni o gr.5cm 129*0.3	m ² m ²	38.70	
				RAZEM	38.70
1.4		Urządzenia obce			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.4	D - 05.03.23a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych z uzupełnieniem brakujących skrzynek zasuw 50	szt. szt.	 50.00	
				RAZEM	50.00
18 d.1.4	D - 05.03.23a	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych 30	szt. szt.	 30.00	
				RAZEM	30.00
1.5		Roboty wykończeniowe i oznakowanie			
19 d.1.5	D - 06.01.01	Humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą - gr. 10cm 2600	m ² m ²	 2600.00	
				RAZEM	2600.00
20 d.1.5	D - 07.01.01	Reczne malowanie przejść dla pieszych - grubowarstwowe wykonane masą chemoutwardzalną z mikrogranulkami 6*2	m ² m ²	 12.00	
				RAZEM	12.00
21 d.1.5	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (przejścia dla pieszych + ustęp pierwszeństwa) 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
22 d.1.5	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
23 d.1.5	D - 07.02.01	Zestaw kompletny słupek plus znak D-6 z systemem zasilania solarnego. Zestaw wraz z akumulatorami litowo-jonowymi. 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00