

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr F007402 w miejscowości Gorzupia  
ADRES INWESTYCJI : Obręb ewid. 081009\_2.0006 GMINA ŻAGAŃ - GORZUPIA  
INWESTOR : Gmina Żagań  
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 9, 68 - 100 Żagań  
BRANŻA : drogowa;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG (drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 06.12.2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.12.2023

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>		<b>Oświetlenie</b>			
14 d.4	kalk. własna	Lampa FOTOWOLTAICZNA typ: oprawa typu NAVI 40A na słupie typu MABO 055/76/4p (wys. całkowita słupa 6,0m i średnica 76mm) i prefabrykowanym fundamencie do słupów oświetleniowych lub równoważne: zakup, dostawa na budowę i montaż  - odcinek A -4 szt. - odcinek B -3 szt. - odcinek C-8 szt. - odcinek D -2 szt. 17	kpl.       kpl.	       17.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.00</b>
<b>5</b>		<b>Elementy bezpieczeństwa, urządzenia obce i oznakowanie</b>			
15 d.5	D - 05.03.05A	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych z uzupełnieniem brakujących i wymianą uszkodzonych skrzynek zasuw 10	szt.  szt.	  10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
16 d.5	D - 05.03.05A	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych z wymianą uszkodzonych pokryw 3	szt.  szt.	  3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
17 d.5	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - oznakowanie zgodnie z projektem SOR - A7 x 2kpl. - D1+ T6b x 2 kpl. 6	szt.  szt.	  6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
18 d.5	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych do znaków: - A7 x 2kpl. - D1+ T6b x 2 kpl. 4	szt.  szt.	  4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
<b>6</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
19 d.6	D-04.04.00	Pobocza z materiału pozyskanego z korytowania - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (360+460+735+250)*0.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1353.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>1353.75</b>
20 d.6	D- 06.04.01	Odtworzenie i oczyszczenie rowów wraz z wyprofilowaniem skarp i dna rowu wraz z oczyszczeniem przepustu fi500 o dł ok 8m 20*2+8	m  m	  48.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.00</b>