


PRZEKRÓJ A-A 1:100



- A**
- ISTNIEJĄCE POKRYCIE Z PAPY TERMZOGRZEWALNEJ x2
 - GŁADZ CEMENTOWA
 - ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE - ŻUZEL
 - STROPODACH ŻELBETOWY
 - PROJ. OCIEPLENIE - WELNA MINERALNA GR. 10cm
 - PAROIZOLACJA
 - SUFIT PODWIESZANY MODUŁ 60x60 - PŁYTY Z WELNY MINERALNEJ

- B**
- PŁYTKI GRESOWE 30x30
 - GŁADZ CEMENTOWA GR. 5cm
 - STYROPIAN GR. 5cm + FOLIA
 - PAPA PODKLADOWA TERMZOGRZEWALNA x1
 - BETON B-10 GR. 8cm
 - UBITY PIASEK GR. 5cm

| | | | |
|------------|---|--------------------------|------------------|
| Investor | Gmina Żagań ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań | | |
| Obiekt | Remont świetlicy wiejskiej Trzebów, gm. Żagań, dz. nr 63/1 | | |
| Temat | Przekrój A-A | Data: kwiecień 2012r. | Skala 1 : 100 |
| Projektant | Krzysztof Jasiński upr. bud. nr 88/82/Zg | | Rys Nr 4 |