


ZESTAWIENIE DRZWI

|                                   |  |         |         |      |      |      |
|-----------------------------------|--|---------|---------|------|------|------|
| 1                                 | 2  | 3       | 4       | 5    | 6    |      |
| Oznaczenie                        | D3   | D4      | D5      | D6   | D7   |      |
| Schemat                           |  |         |         |      |      |      |
|                                   | Wymiary w świetle otworów w murze  |         |         |      |      |      |
| wymiarowanie [mm]                 | S  | 1000    | 1000    | 900  | 1000 | 1000 |
|                                   | H  | 2070    | 2070    | 2070 | 2070 | 2070 |
| otworów w świetle przejścia       |  |         |         |      |      |      |
| wymiarowanie [mm]                 | S  | 900     | 900     | 800  | 900  | 900  |
|                                   | H  | 2020    | 2020    | 2020 | 2020 | 2020 |
| PRZYZIEMIE                        | 1L   | 3L ; 1P | 1L ; 1P | 1L   | 1L   | 1L   |
| Razem dla całego budynku (suma *) | 1L   | 3L ; 1P | 1L ; 1P | 1L   | 1L   | 1L   |

Przed przystąpieniem do zakupu wymiary i ilości sprawdzić na budowie.

UWAGI:

1. Wyposażenie drzwi:
- D5 – zamek ”otwarte/zamknięte”, klamka, odbojnik
- D3,D4,D6 – zamek na klucz typu GERDA, klamka, odbojnik
- Dla drzwi D3,D4,D6 – futryny opaskowe
- W drzwiach D4 do umywalni zamontować samozamykacz
2. Kratki nawiewne w drzwiach D5 o wymiarach 8x48cm oraz tuleje w drzwiach D3 i D4
- zapewniające normowy napływ powietrza (min.pow.otworu nawiewnego >=0,022m<sup>2</sup>)

ZESTAWIENIE DRZWI

SKALA 1:100

|   |  |                                      |  |                            |  |
|---|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|
| BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE   |  |                                      |  | tel. 606 – 326 – 503       |  |
| "ITC projekt"   |  |                                      |  | mail: itcprojekt@gmail.com |  |
| Tomasz Czech  |  |                                      |  |                            |  |
| Typu projektu:  |  | BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZERÓWKI    |  | Nr rysunku:                |  |
|   |  | ODPADÓW KOMUNALNYCH                  |  |                            |  |
|   |  | na dział ewid. 916/1                 |  |                            |  |
|   |  | w miejscowości Dąbierzewo, gm. Żagań |  |                            |  |
| Typu rysunku: ZESTAWIENIE DRZWI   |  |                                      |  |                            |  |
| Branża: Architektura  |  | Stadium: PROJEKT BUDOWLANY           |  | PAŹDZIERNIK 2014           |  |
| Projektant: mgr inż. arch. Grzegorz Alicja Zak-Góra   |  | KI-205/90                            |  | Podpis: 10.2014            |  |
| Opisowanie: mgr inż. Tomasz Czech   |  |                                      |  | Data: 10.2014              |  |
| Sprawdził: mgr inż. arch. Marek Góra  |  | 202/84                               |  | 10.2014                    |  |
| <p>Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich:</p> <p>BIURA PROJEKTOWO – USŁUGOWEGO "ITC projekt" Tomasz Czech</p> |  |                                      |  |                            |  |