


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. socjalne / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:31

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	202	142	249	0.70
Podłoga	20	140	111	161	0.79
Sufit	70	107	63	230	0.58
Ściany (4)	50	147	68	395	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	2	ESSYSTEM 5660000 PLATO LED 300.LED 830 2300lm OPAL (1.000)	2200	22.0
W sumie:			4400	44.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $6.21 \text{ W/m}^2 = 3.07 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 7.08 m^2)