


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 3 (Pokój biurowy) / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:31

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	419	283	520	0.68
Podłoga	20	297	231	347	0.78
Sufit	70	212	128	368	0.60
Ściany (4)	50	301	142	987	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	3	ESSYSTEM 5661000 PLATO LED 400.LED 830 3500lm OPAL (1.000)	3400	35.0
W sumie:			10200	105.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $12.50 \text{ W/m}^2 = 2.99 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 8.40 m^2)