


[illegible]


- | | | | | | |
|----------|--|----------|---|----------|---|
| A | <p>GRESY</p> <p>GŁAD CEM. 6 cm</p> <p>wzmocniona siatką stalową</p> <p>STYROPIAN 10 cm</p> <p>1XPAPA TERM.</p> <p>BETON B-10 10 cm</p> <p>PIASEK 5cm</p> | B | <p>WEŁNA MIN. 18cm</p> <p>FOLIA PAROSZCZELNA</p> <p>PŁYTY GKF 12,5 mm</p> <p>+RUSZT</p> | C | <p>BLACHODACHÓWKA RAL</p> <p>ŁATY 6 x 4</p> <p>FOLIA DACHOWA</p> <p>KONTRŁATY 2,5X5</p> <p>KROKIEWIE 8/14</p> |
|----------|--|----------|---|----------|---|

PODPIS

ELEWACJA BOCZNA
SKALA 1:50



ELEWACJA BOCZNA
SKALA 1:50



**BUDYNEK ZAPLECZA PIŁKARSKIEGO
ELEWACJE BOCZNE**

LOKALIZACJA:

Jelenin, gm. Żagań, działka nr 43/6

SKALA

1:50

RYŚ. NR 8

Projektował: 03.2014r.


Krzysztof Jasiński upr. bud. 88/82/Zg

PODPIS


DRZWI

- ① DRZWI ZEWNĘTRZNE AL. CIEPŁE
90/200 SZT. 4 PRAWE
W TYM 1 SZT.
Z NAWIEWEM DO WC, POM. NR 2


- PROFIL CIEPŁY
- SAMOZAMYKACZ
- KOLOR BRĄZ




- ② DRZWI ZEWNĘTRZNE UCHYLNE
NIE OCIEPLONE, KOLORU BRĄZ
235/207 SZT. 1




- ③ DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE
WZMOCNIONE KOLOR BUK 90/200
SZT. 4 , 2 LEWE, 2 PRAWE



- ④ DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE
WZMOCNIONE KOLOR BUK 80/200
SZT. 1 PRAWE



- ⑤ DRZWI ŁAZIENKOWE WEWNĘTRZNE KOLOR BUK 80/200
SZT. 3. 2 PRAWE, 1 LEWE



BUDYNEK ZAPLECZA PIŁKARSKIEGO ZESTAWIENIE STOLARKI

LOKALIZACJA:

Jelenin, gm. Żagań, działka nr 43/6

SKALA

1:50

RYS. NR 9

Projektował: 03.2014r.


Krzysztof Jasiński upr. bud. 88/82/Zg

PODPIS


ZESTAWIENIE STOLARKI

OKNA


- ① OKNO PCV 80/80 SZT. 3
- KOLOR BRĄZ
- NAWIEWNIK CIŚNIENIOWY
- PROFIL 5 KOMOROWY
- SZKŁO BEZPIECZNE
- $U=1,1 [W(m^2 / K)]$




- ② NAŚWIETLE NAD DRZWIAMI
PCV 100/80 SZT. 4
- KOLOR BRĄZ
- PROFIL 5 KOMOROWY
- SZKŁO BEZPIECZNE
- $U=1,1 [W(m^2 / K)]$




- ③ OKNO PCV 44/80 SZT. 1
- KOLOR BRĄZ
- NAWIEWNIK CIŚNIENIOWY
- PROFIL 5 KOMOROWY
- SZKŁO BEZPIECZNE
- $U=1,1 [W(m^2 / K)]$



- ④ OKNO PCV 120/80 SZT. 3
- KOLOR BRĄZ
- NAWIEWNIK CIŚNIENIOWY
- PROFIL 5 KOMOROWY
- SZKŁO BEZPIECZNE
- $U=1,1 [W(m^2 / K)]$



- ⑤ OKNO PCV 180/80 SZT. 4
- KOLOR BRĄZ
- NAWIEWNIK CIŚNIENIOWY
- PROFIL 5 KOMOROWY
- SZKŁO BEZPIECZNE
- $U=1,1 [W(m^2 / K)]$



BUDYNEK ZAPLECZA PIŁKARSKIEGO ZESTAWIENIE STOLARKI

LOKALIZACJA:

Jelenin, gm. Żagań, działka nr 43/6

SKALA

1:50

RYŚ. NR 10

Projektował: 03.2014r.

Krzysztof Jasiński upr. bud. 88/82/Zg

PODPIS