

GMINA ŻAGAŃ
ul. Armii Krajowej 9
68 - 100 ŻAGAŃ

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Znak sprawy: OSO.271.6.2021

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Budowa hali sportowej w miejscowości Tomaszowo, Gmina Żagań”

Nr UZP: 2021/BZP 00319234/01 z dnia 16.12.2021 r.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.12.2021 r. informuję:

Pytania:

W związku z opublikowanym przetargiem na "Budowę hali sportowej w Tomaszowie" proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Zgodnie z aktualnymi przepisami drzwi w strefie oddymiania klatki schodowej powinny być dymoszczelne. Projekt nie zakłada montażu takich drzwi. Proszę potwierdzenie, że takie drzwi nie są wymagane.
2. Ściany budynku hali zostały zaprojektowane jako murowane z pustaków z betonu komórkowego natomiast ściany łącznika mają być wymurowane z pustaków ceramicznych. Czy jest możliwość przyjęcia jednego rodzaju materiału dla całej inwestycji.
3. Łącznik zaklasyfikowany został do kategorii ZL IV (budynki mieszkalne) pod względem pożarowym. Klasyfikacja wydaje się wątpliwa. Czy zatem na pewno wszystkie przepisy przeciwpożarowe zostały prawidłowo uwzględnione przy sporządzaniu projektu? Łącznik docieplony ma być styropianem. Czy w związku z tym, iż jest on traktowany jako osobny obiekt nie powinien posiadać pasa przeciwpożarowego w miejscach łączenia z pozostałymi budynkami?

Odpowiedź:

Odp. 1. Uprzejmie informuję, że dokumentacja projektowa została uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, który stwierdził zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej z uwagami dotyczącymi obowiązku

oddzielenia sali od szkoły drzwiami klasy EI60, naniesionymi na rysunku nr A-01, w części projektu architektoniczno-budowlanego. Projekt oraz naniesione aktualizacje wraz z uwagami, stanowią załącznik do przedmiotowego przetargu.

W związku z powyższym, przygotowując ofertę należy uwzględnić uwagi naniesione w dokumentacji projektowej przez w/w rzeczoznawcę.

Ponad to należy uwzględnić zapisy zawarte w dokumentacji projektowej w rozdziale dotyczącym ochrony przeciwpożarowej.

Odp. 2. Zamawiający dopuszcza przyjęcie zastosowania jednego rodzaju materiału dla całej inwestycji tj. wykonanie ścian budynku hali oraz ścian łącznika jako murowane z pustaków z betonu komórkowego.

Odp. 3. Dokumentację wykonano zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi. W związku z powyższym łącznik należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową dołączoną do przetargu.

Projektowany obiekt wraz z łącznikiem stanowi jedną strefę pożarową nie przekraczającą 8000 m².

z up. Wójta
Danuta Michalak
Sekretarz Gminy

Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.